





REPLACEMENT DE LA MECHE PETROWICK 3000

1. Enlever les piles. Appuyer sur le bouton d'extinction rapide, ouvrir la grille puis enlever le brûleur, enlever également le réservoir mobile de son logement.
2. Enlever les deux boutons des deux manettes et dévisser les deux vis du panneau de façade et tirer le vers vous.
3. Déconnecter la sonde AIR SENSOR à l'intérieur de l'appareil.
4. Dévisser et soulever le châssis arrière et enlever le complètement
5. Dévisser la vis de fixation du socle du brûleur.
6. Dévisser les 3 écrous de 8 puis enlever le guide mèche par le dessus.






7. Lever la manette de remontée de mèche et dégager la mèche en la tournant dans le sens inverse de aiguilles d'une montre.
8. Enlever la mèche de son anneau et remplacer la par une Petrowick P3000 neuve, la partie coupée face à la lettre A sur l'anneau.
 - a) Vérifier que la lettre (A) sur l'anneau est pointe en haut, que les encoches de la mèche soient bien dans les trous du porte mèche, et que la lettre (A) soit bien sous l'encoche.
 - b) Appuyer la mèche contre son anneau porte mèche, vérifier que les fibres ne gênent pas à l'intérieur.
9. Repositionner la mèche avec son porte mèche dans les griffes du support dégage fourchette.
10. Remettre le guide mèche en place en faisant attention à l'état du joint de cuve et à sa position.



Revisser les trois écrous de 8.


11. Vérifier que la mèche coulisse parfaitement à sec, vérifier que le système d'extinction automatique fonctionne bien.

IMPORTANT : En cas de problème, répéter les étapes 8 à 10



12. En position haute, la mèche doit dépasser de 10 mm environ afin de faciliter l'allumage

13. Replacer et revisser le socle du brûleur.
14. Remettre le châssis et reconnecter la sonde. Remettre le panneau de façade.
15. Actionner les manettes et vérifier le coulisement de la mèche, appareil remonté.



16. Replacer le brûleur, les piles et les réservoir mobile.

17. ATTENDRE 2 HEURE AVANT D'ALLUMER A NOUVEAU LA MECHE NEUVE.

